

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Remont drogi gminnej nr 110225 C Krążno - Słuchaj w km 0+004 do 0+358 dł 354 m.b
Budowa	Gmina Golub Dobrzyń, miejscowości: Krążno.
Inwestor	Gmina Golub Dobrzyń
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 27.11.2017

Kosztorys

Remont drogi gminnej nr 110225 C Krążno - Słuchaj w km 0+004 do 0+358 dł 354 m.b

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Droga gminna w miejscowości Krążno				
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,354		
2	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm	m2	20		
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy na odkład (354*2*1=708)	m2	708		
4	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (354*4,2)+19*1,7*2 =1486,8+64,6+24+30 =1605,4)	m2	1.605,4		
5	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1.605,4		
	Roboty nawierzchniowe				
6	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 50 kg/m2 (1605,4*0,05=80,27)	t	80,27		
7	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.605,4		
8	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1.605,4		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.605,4		
	Roboty wykończeniowe				
10	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	708		
		Razem			
		Razem			
		Podatek VAT 23,00%			
		Ogółem kosztorys			