

Przedmiar

Remont drogi gminnej nr 110225 C Krążno - Słuchaj w km 0+004 do 0+358 dł 354 m.b

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|----|---------|
| | | Droga gminna w miejscowości Krążno | | |
| | | Roboty przygotowawcze | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,354 |
| 2 | KNR 2-31 0801/07 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm | m2 | 20 |
| 3 | KNR 2-01 0126/01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy na odkład (354*2*1=708) | m2 | 708 |
| 4 | KNR 2-31 1004/06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (354*4,2)+19*1,7*2 =1486,8+64,6+24+30 =1605,4) | m2 | 1.605,4 |
| 5 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 1.605,4 |
| | | Roboty nawierzchniowe | | |
| 6 | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W w ilości 50 kg/m2 (1605,4*0,05=80,27) | t | 80,27 |
| 7 | KNR 2-31 1004/06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 1.605,4 |
| 8 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 1.605,4 |
| 9 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1.605,4 |
| | | Roboty wykończeniowe | | |
| 10 | KNR 2-31 1402/02 | Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 708 |