

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - I etap - Przebudowa sieci teletechnicznych
ADRES INWESTYCJI : Wrocki gmina Golub-Dobrzyń
INWESTOR : Gmina Golub - Dobrzyń
ADRES INWESTORA : 87-400 Golub - Dobrzyń Plac Tysiąclecia 25
BRANŻA : telekomunikacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Wysocki
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
[V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
15.12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa sieci teletechnicznych						
1	KNR 5-02 0301-06	Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o długości odcinków instalacyjnych 215 m na głębokości 0.8 m w gruncie kat. III	km	0,045		
2	kalkulacja indywidualna	Koszt kabla telekom.	m	45		
3	KNR 5-02 0208-04 adapt.	Wykonanie przepustów o długości do 25 m pod drogami, torami i innymi przeszkodami w gruncie kat. III metodą hydraulicznego przeciskania jednej rury PEHD o śr. 110 mm	przepust.	1		
4	KNR 5-02 0201-02 adapt.	Wykonanie przepustów rurą HDPE 110mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	17		
5	KNR 5-01 0617-04	Wciąganie do kanalizacji kablow.w otwór wolny kabli RP	m	17+18 = 35,000		
6	KNR 5-03II 0701-06 adapt.	Rozbiórka słupów pojedynczych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.	1		
7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów dwudzielnych na kablach	m	20		

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	206,1802		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	asfalt D-35	kg	13,7000		
2.	druk stalowy miękki śr. 1 mm	kg	0,0350		
3.	druk stalowy śr. 3 mm	kg	1,4000		
4.	rury dwudzielne osłonowe (na kable)	m	20,4000		
5.	Rura PE-HD 0,63 MPa, SDR17,5, fi 110/6,3mm	m	35,0000		
6.	opaska oznaczeniowa kabla	szt.	0,7000		
7.	kabel telekom.	kpl.	45,0000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	8,6400		
2.	urządzenie do przebić poziomych	m-g	7,3100		
3.	żuraw samochodowy 6 t	m-g	0,3780		
4.	wciągarka ręczna	m-g	0,3150		
5.	ciągnik siodłowy z naczepą 14 t	m-g	0,3780		
6.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	13,9141		
7.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	17,0510		
8.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	12,3850		
9.	Piła tarczowa fi 300mm	m-g	0,2000		
				RAZEM	

Słownie: