

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Sokoligóra.
Budowa	Gmina Golub Dobrzyń, miejscowość: Sokoligóra.
Inwestor	Gmina Golub Dobrzyń
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

Sokołowo 50, 27.11.2017

Kosztorys

Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Sokoligóra.

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	Droga gminna w miejscowości Sokoligóra				
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (432+130=562)	km	0,562		
2	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (4*4*2=32)	m2	32		
	Roboty ziemne				
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki - ścinka zawyżonych poboczy (562*1*2 = 1124)	m2	1.124		
4	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (1124*0,15=169)	m3	169		
	Nawierzchnia na jezdni				
5	Remont cząstkowy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.	t	20		
6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (562*4,2 =2360)	m2	2.360		
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B5ZM	m2	2.360		
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową AC 11 W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.360		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.360		
	Zjazdy				
10	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI	m2	52,8		
11	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	52,8		
12	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	52,8		
13	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	52,8		
14	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	52,8		
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	52,8		
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	52,8		
	Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
17	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	5		
18	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4		
	Roboty uzupełniające				
19	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,562		
	Razem				
	Razem				
	Podatek VAT 23,00%				
	Ogółem kosztorys				