

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach - I etap - Stałe  
oznakowanie ulic  
ADRES INWESTYCJI : Wrocki gmina Golub-Dobrzyń  
INWESTOR : Gmina Golub - Dobrzyń  
ADRES INWESTORA : 87-400 Golub - Dobrzyń Plac Tysiąclecia 25  
: z przetargu  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Wysocki  
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

KOSZTORYSOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.12.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Stale oznakowanie ulic</b>						
<b>1</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>				
1	KNNR 6 d.1 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	28		
2	KNNR 6 d.1 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	45		
3	KNNR 6 d.1 0702-07 adapt.	Pionowe znaki drogowe - słupki przeszkodowe U-5a	szt.	2		
4	KNNR 5 d.1 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg (z fundamentem F100)	szt.	1		
5	KNNR 5 d.1 1002-03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie	szt.	1		
6	KNNR 6 d.1 0702-05 adapt.	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne	szt.	2		
<b>2</b>		<b>Oznakowanie poziome</b>				
7	KNNR 6 d.2 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	55,2		
8	KNNR 6 d.2 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	68,4		
9	KNNR 6 d.2 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	50		
10	KNNR 6 d.2 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m <sup>2</sup>	18,4		

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Oznakowanie pionowe						
2	Oznakowanie poziome						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	121,1716		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	kg	549,6400		
2.	tablice znaków drogowych	szt.	45,0000		
3.	znak drogowy u-5a	szt.	2,0000		
4.	tablice znaków drogowych aktywnych	szt.	2,0000		
5.	farba chlorokauczukowa	dm <sup>3</sup>	77,8848		
6.	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm <sup>3</sup>	23,2260		
7.	piasek do betonów	m <sup>3</sup>	0,0730		
8.	żwir do betonów	m <sup>3</sup>	0,1470		
9.	cement "35"	t	0,0600		
10.	płyty drogowe 50x50x10cm	szt.	1,0000		
11.	konstrukcje mocujące	kg	4,0000		
12.	wysięgniki rurowe	szt.	1,0000		
13.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	1,0000		
14.	słupy stalowe MABO 06 z fundamentem F100	szt.	1,0000		
15.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	m-g	0,0800		
2.	żuraw samochodowy	m-g	1,4200		
3.	środek transportowy	m-g	0,6400		
4.	samochód dostawczy	m-g	5,9884		
5.	pryczepa dźwigowa	m-g	0,4000		
6.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0,5000		
7.	malowarka do znakowania dróg	m-g	5,9994		
				RAZEM	

Słownie: