

## Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgiersk

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,998
			<b>Roboty ziemne</b>		
2	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (skarpy i pobocza) $0,998*1*2=1996$	m2	1.996
3	KNR 2-01 0203/03.3		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość do 1km ( $1996*0,15=299$ )	m3	299
4	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV ( $998*1=998$ )	m2	998
5	KNR 2-31 0102/02 (dopłata 3x)		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - krotność 3	m2	998
6	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	998
7	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	998
			<b>Podbudowa jezdni</b>		
8	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm ( $998*4,2$ )+250= 4441,6	m2	4.442
			<b>Nawierzchnia + zjazdy</b>		
9	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem ( $998*4,1$ )+201=4292,8	m2	4.293
10	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (AC 11W)	m2	4.293
11	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4.193
12	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC 11 S ( $998*4=3992$ +201=4193)	m2	4.193
			<b>Pobocza</b>		
13	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.497
14	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.497
			<b>Roboty wykończeniowe</b>		
15	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,998
16	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	6
17	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	11